

# 无锡市水利局文件

锡水行审函〔2021〕3号

## 关于光电园会西南侧 K2 地块水利意见的函

无锡市自然资源和规划局梁溪分局：

你单位《关于征求光电园会西南侧 K2 地块水利意见的函》收悉，根据无锡市人民政府批复同意的《无锡市区水系规划》和无锡市梁溪区人民政府批复同意的《无锡市梁溪区水系规划》，并征求梁溪区水利局的意见，现将光电园会西南侧 K2 地块有关水利规划要点函告你单位：


- 1、地块地面高程及排水应考虑区域最高行洪水位。
- 2、地块东侧涉及会西河。会西河河道规划断面标准：底高程 0.5 米，河底宽 6 米，边坡 1:2，河口宽度 15 米。地块开发建设应按河道规划断面标准进行控制，严禁填埋和占用河道，确保符合水利要求。
- 3、河道管理范围内（河道堤防背水坡脚或河口线外 10 米）不得建设固定建筑物、构筑物及管线。如项目拟对河道景观绿化进行提升，相关涉水建设方案应报经梁溪区水利局审查批准后方可实施。

4、生产建设单位在地块开发建设过程中应按照《中华人民共和国水土保持法》的相关要求，编制水土保持方案报水行政主管部门审批，并按照经批准的水土保持方案，采取水土流失预防和治理措施。

（此件仅作为地块出让水利意见，不作为行政许可决定。

联系人：杨国良，电话：18921151217）

特此函告。



抄送：梁溪区水利局