

# 无锡市市政和园林局函件

锡政园函〔2023〕89号

## 关于新宅路与薛典路交叉口东北侧地块 相关绿化配套建设意见的复函

无锡市自然资源和规划局新吴分局：

你单位《关于征求新宅路与薛典路交叉口东北侧地块绿化配套建设意见的函》已收悉。根据控制性详细规划要求及相关法规、规范，我局回复意见如下：

一、新宅路与薛典路交叉口东北侧地块建设时，用地红线内的绿地率不低于30%，种植乔木区覆土深度应大于1.5米。建设单位应无偿配建完善地块沿薛典路、新宅路不少于10米、2米的绿化带，建设（如设置围墙）地块沿新宅路、东侧规划道路不少于3米、5米的绿化带，非用地范围现状绿化不得侵占。公共绿化带建设应与项目绿化工程同步验收，验收合格后，根据绿化养护分级，交由市、区两级政府养护

管理。

二、绿化带建设时应遵循以下原则，乔木为主，乔木、灌木、地被植物相结合，不得裸露土壤，植物选择应适地适树，原有乔木应原地保留。具体建设应符合以下意见。

1. 沿路涉及行道树的，应按全路段要求（树种、规格、间距）统一种植行道树，并全线连贯。

2. 沿路、沿河绿化带宽度不得减少，并应对外开放，不得以任何形式封闭。绿化带内不得设置停车场、消防通道、消防登高面、化粪池、管理用房等其他非绿化设施。

三、绿化建设需符合《城市居住区和单位绿化标准》（DB32/T 4174—2021）相关要求。

四、该项目沿走马塘以南不少于 23-34 米的绿化带由新吴区硕放街道负责实施，并与出让地块同步实施、同步验收。

